序号	结构部位	concrete marking	Performance 1	Performance 2	Performance 3	Performance 4	Performance 5	工程量（大约方量）
1	垫层	C12/15						913
2	垫层、顶板上或底板下防水保护层	C16/20	X0					18967
3	找平层	C20/25						218
4	加强门户上的结构	C25/30	XC4			IV		86
5	人行道板	C25/30	XC4		XF1	PV–II		98
6	桩	水下C30/37	XC2			PV–II		840m
7	桩（131+830高架桥）	水下C30/37	XC2			PV–II	XA1	5431m
8	桩	水下C30/37	XC4			PV–II		496m
9	基础板	C30/37						2300
10	墩柱和翼墙基础、条形基础、对梁、基础垫层、垫层、承台和沉井	C30/37	XC2			PV–II		2252
11	搭板	C30/37	XC4					170
12	地下通道、电梯井和混凝土楼梯板 C30 / 37 的底板。	C30/37	XC4		XF1	PV–II		1113
13	桥台、翼墙。墩柱	C30/37	XC4	XD1	XF1	PV–II		1775
14	墩柱和翼墙基础、条形基础、对梁、基础垫层、垫层、承台和沉井	C30/37	XC4	XD1	XF1	PV–II	XA1	2816
15	桥台、翼墙。墩柱、盖梁、人行道悬臂	C30/37	XC4	XD1	XF2	PV–I		2319
16	钢筋混凝土路面板、挡土墙墙体	C35/45	XC4			PV–I		3875
17	挡土墙墙体（143+729地下通道）	C35/45	XC4			PV–I	MS–S2	355
18	通道底板、箱涵及U槽墙体、桥面铺装、钢筋混凝土路面板、挡土墙基础	C35/45	XC4		XF1	PV–II		17717
19	现浇的人行道路缘，（包括检修孔）、桥面铺装	C35/45	XC4		XF3	PV–II	M–200	1384
20	桥面铺装、横隔梁、垫石	C35/45	XC4	XD1	XF2	PV–II		1741
21	现浇人行道飞檐（带检查室、钢板和悬链线杆地脚螺栓）	C35/45	XC4	XD3	XF4	PV–II		770
22	U槽及箱涵墙体	C35/45	XC4	XD3	XF4	PV–III	MS–S2	8582
23	垫石	C40/50	XC4		XF1	PV–I		4
24	现浇人行道檐口（带检查室）	C40/50	XC4		XF4	PV–III	MS–S2	230
25	垫石	C40/50	XC4	XD1	XF2	PV–I		1
26	现浇人行道檐口（带检查室）	C40/50	XC4	XD3	XF4	PV–II		915
27	现浇主梁（131+830高架桥）	C45/55	XC4	XD1	XF1	PV–II		3920
28	主梁	C45/55	XC4	XD1	XF2	PV–II		4125

ИНСТИТУТ ИМС АД
Примљено: 08. 06. 2022
Орг. јед. | Број | Прилог | Вредности
41 + 6958

Prüfspitze | Datum
08.6.22.

单次试验的方式来报价

序号 NO. Серијски број	外加剂检测 试验名称 Test name Назив теста	Unit measure Unit measure Јединична мера	IMS报价/DIN Quotation/DIN Понуда/ДИН	备注 Remark Напомена
5	混凝土减水剂性能检测 Performance testing of concrete water reducer Испитива□е перформанси редуктора воде за бетон	一次测试 per test сваки тест	24000	符合塞尔维亚规范标准 Satisfy to Serbia standard Ускла□еност са српским стандардим
6	混凝土拌合用水测试 Concrete mixing water test Испитива□е воде за меша□е бетона	一次测试 per test сваки тест	28000	符合塞尔维亚规范标准 Satisfy to Serbia standard Ускла□еност са српским стандардим
11	混凝土配比常规试验 Concrete Mix Design regular test Конвенционално испитива□е односа бетона	一次测试 per test сваки тест	35000	符合塞尔维亚规范标准 Satisfy to Serbia standard Ускла□еност са српским стандардим
21	桥梁承载力检测-桥梁静载荷试验 动载 Bridge bearing capacity test-bridge static load test Испитива□е носивости моста-испитива□е статичког оптере□е□а моста	一次测试 per test сваки тест	260000	符合塞尔维亚规范标准 Satisfy to Serbia standard Ускла□еност са српским стандардим
22	~~钢筋保护层厚度测定~~ Determination of the thickness of the protective layer of reinforced concrete Одре□ива□е деб□ине заштитног сло□а армиранобетонских конструкци□	一次测试 per test сваки тест	-	符合塞尔维亚规范标准 Satisfy to Serbia standard Ускла□еност са српским стандардим
24	钢绞线检测试验 stranded wire test Тест инспекци□е жичаног ужета	一次测试 per test сваки тест	64000	符合塞尔维亚规范标准 Satisfy to Serbia standard Ускла□еност са српским стандардим
25	锚具和夹片检测试验 anchor and clip test Испитива□е сидришта и копчи	一次测试 per test сваки тест	in system sertification	符合塞尔维亚规范标准 Satisfy to Serbia standard Ускла□еност са српским стандардим
26	防水材料试验 water resistance test Испитива□е водоотпорног матери□ала	一次测试 per test сваки тест	?	符合塞尔维亚规范标准 Satisfy to Serbia standard Ускла□еност са српским стандардим
30	钢筋网片试验 reinforcement mesh test Испитива□е о□ачане мреже	一次测试 per test сваки тест	42000	符合塞尔维亚规范标准 Satisfy to Serbia standard Ускла□еност са српским стандардим
32	波纹管检测试验 Bellow quality test Тест провере мехова	一次测试 per test сваки тест	?	符合塞尔维亚规范标准 Satisfy to Serbia standard Ускла□еност са српским стандардим
33	千斤顶校准 Jack calibration Калибраци□а □ека	一次测试 per test сваки тест	20t-34000 and 650t-240000	符合塞尔维亚规范标准 Satisfy to Serbia standard Ускла□еност са српским стандардим

钢筋 钢筋焊接

支座